



Uygundur B-

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 20.11.2015 - 112
KARAR TARİHİ VE NO : 20.11.2015 - 4440

20.00.861

Toplantı Yeri
AYDIN

Denizli İli, Pamukkale İlçesinde bulunan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 13.12.1980 tarih ve A-2587 sayılı kararı ile sınırları belirlenen Pamukkale Hierapolis Antik Kenti I. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit sınırları içerisinde kalan; Kurulumuzun 28.02.2014 tarih ve 2536 sayılı kararı ve 17.04.2015 tarih ve 3834 sayılı kararıyla mimari uygulama projesi uygun bulunan Kuzey Kapısı Ziyaretçi Kabul Merkezine ilişkin onaylı projesi gereğince yapılacak saha kaplamaları sonrasında ortaya çıkabilecek olası sorunları engellemek amacıyla; mevcut zemin kaplamasının sökülmesi sırasında altta sonradan ortaya çıkan betonların kaldırılması ile sahada yapılacak tüm kaplamaların altına 10cm'lik hasır çelik beton imalat yapılarak döşenecek olan travertenlerin harçlı olarak döşenmesine ilişkin taleplerin iletildiği Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınının 17.11.2015 tarih ve E.10981 sayılı yazısı ve eki fotoğraflar ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 18.11.2015 tarih ve 6164 kayıt numaralı rapor okundu. İlgili tüm bilgi ve belgeler incelenerek yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Pamukkale İlçesinde bulunan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 13.12.1980 tarih ve A-2587 sayılı kararı ile sınırları belirlenen Pamukkale Hierapolis Antik Kenti I. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit sınırları içerisinde kalan; Kurulumuzun 28.02.2014 tarih ve 2536 sayılı kararı ve 17.04.2015 tarih ve 3834 sayılı kararıyla mimari uygulama projesi uygun bulunan, Kuzey Kapısı Ziyaretçi Kabul Merkezine ilişkin onaylı projesi gereğince yapılacak alt yapı kaplamaları sonrasında ortaya çıkabilecek olası sorunları engellemek amacıyla; mevcut zemin kaplamasının sökülmesi sırasında altta sonradan ortaya çıkan betonların kaldırılması ve alanda yapılacak tüm kaplamaların altına 10cm'lik hasır çelik beton imalat yapılarak döşenecek travertenlerin harçlı olarak döşenmesine ilişkin taleplerin; kademeli eyime sahip alanda mevcut durumda uygulama sonrasında bozulmaların yaşanacağı anlaşıldığından, talebin uygun olduğuna, uygulamanın projesine uygun dolguyla altta taş döşeme yapılarak üzerine 10cm'lik hasırlı beton imalat uygulamalarının Müze Müdürlüğü denetiminde yapılabileceğine, uygulama sonuçlarına ilişkin uygulama öncesi ve sonrasında içerecek şekilde çekilecek ayrıntılı fotoğrafların ve hazırlanacak teknik raporun Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.